

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Nr ART (CREA): A PREENCHER				BDIs aplicados: 22.880000000 - 3.790000000 - 0.000000000				Encargos sociais s/ m.o. 108.32 % (HORA) 66.04 % (MÊS)	
Município de Balneário Camboriú - SC				Data: 02-06-25					
Programa não vinculado				Nº do contrato: Contrato não vinculado!					
EMPREENHIMENTO: 7305 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM QUADRA DE ESPORTES COBERTA GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN - G1									
SINAPI-04/2025 ORSE-03/2025									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 31.257,62				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						6.782,91		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	466,50	22,88	573,24	1.433,10		103689-SINAPI-04/2025
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	149,08	22,88	183,19	1.465,52		90779-SINAPI-04/2025
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	33,75	93,66	22,88	115,09	3.884,29		98459-SINAPI-04/2025
2	DEMOLIÇÕES						1.486,17		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,57	65,28	22,88	80,22	446,83		97622-SINAPI-04/2025
2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,28	656,04	22,88	806,14	225,72		97626-SINAPI-04/2025
2.3	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	5,85	18,46	22,88	22,68	132,68		00026-ORSE-03/2025
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	175,50	3,16	22,88	3,88	680,94		97914-SINAPI-04/2025
3	MURO - ALVENARIA						12.811,79		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,38	140,30	22,88	172,40	4.547,91		103332-SINAPI-04/2025
3.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	6,70	13,80	22,88	16,96	113,63		93203-SINAPI-04/2025
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	74,20	7,96	22,88	9,78	725,68		87894-SINAPI-04/2025
3.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	74,20	41,68	22,88	51,22	3.800,52		104233-SINAPI-04/2025
3.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXME S	6,00	45,00	22,88	55,30	331,80		10527-SINAPI-04/2025
3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	12,00	27,92	22,88	34,31	411,72		97064-SINAPI-04/2025
3.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	51,01	22,88	62,68	940,20		94231-SINAPI-04/2025
3.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	74,20	11,42	22,88	14,03	1.041,03		104642-SINAPI-04/2025

