



Nr ART (CREA): A PREENCHER	BDIs aplicados: 20.340000000 - 12.740000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. 115.60 % (HORA) 71.80 % (MÊS)
Município de Balneário Camboriú - SC	Data: 14-07-25	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 7598 - MEIO AMBIENTE DECKS PRAIA DO ESTALEIRO		

Composição Própria-04/2025 SINAPI-04/2025 Cotação-05/2025 SINAPI-05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 292.301,55				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						12.733,60		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	10.581,35	20,34	12.733,60	12.733,60		SPU-0137-C-Composição Própria-04/2025
2	SERVIÇOS INICIAIS						9.718,47		
2.1	PLACA DE OBRA						5.052,51		
2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,00	466,50	20,34	561,39	5.052,51		103689-SINAPI-04/2025
2.2	CANTEIRO DE OBRA						4.665,96		
2.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	903,75	12,74	1.018,89	4.075,56		10775-SINAPI-05/2025
2.2.2	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (REF. SINAPI-C 100951/04/2025)	OUTROS	160,00	3,27	12,74	3,69	590,40		SPU-0136-C-Composição Própria-04/2025
3	DEMOLIÇÃO						7.272,83		
3.1	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	82,25	29,98	20,34	36,08	2.967,58		97643-SINAPI-04/2025
3.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA (REF. DEINFRA 42542/04/2021)	M2	104,85	31,62	20,34	38,05	3.989,54		SPU-0139-C-Composição Própria-04/2025
3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,24	9,63	20,34	11,59	315,71		100982-SINAPI-04/2025
4	DECK						146.468,38		
4.1	PISO EM MADEIRA						62.760,08		
4.1.1	PISO EM MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DECK, TABUA DE CUMARU/IPE OU EQUIVALENTE NA REGIÃO, DIMENSÃO 10X2 CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM VERNIZ, 3 DEMÃOS (REF SINAPI-C 98460/06/2023)	M2	102,02	266,06	20,34	320,18	32.664,76		SPU-0131-C-Composição Própria-04/2025
4.1.2	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL (APROXIMADAMENTE 30%) DE PISO EM MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DECK, TABUA DE CUMARU/IPE OU EQUIVALENTE NA REGIÃO, DIMENSÃO 10X2 CM (REF SINAPI-C 98460/06/2023)	M2	98,77	77,04	20,34	92,71	9.156,97		SPU-0141-C-Composição Própria-04/2025
4.1.3	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL (APROXIMADAMENTE 70%) DE PISO EM MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DECK, TABUA DE CUMARU/IPE OU EQUIVALENTE NA REGIÃO, DIMENSÃO 10X2 CM (REF SINAPI-C 98460/06/2023)	M2	96,78	179,78	20,34	216,35	20.938,35		SPU-0142-C-Composição Própria-04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 292.301,55				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
4.2	ESTRUTURA DE MADEIRA						58.153,55		
4.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA MACARANDUBA OU EQUIVALENTE, SEÇÃO DE 10 X 10 CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM VERNIZ, 3 DEMÃOS (REF SINAPI-C 103694/06/2023)	M	123,12	153,98	20,34	185,30	22.814,14		SPU-0132-C-Composição Própria-04/2025
4.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGA DE MADEIRA MACARANDUBA OU EQUIVALENTE, SEÇÃO DE 6 X 10 CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM VERNIZ, 3 DEMÃOS (REF SINAPI-C 103694/06/2023)	M	345,28	85,05	20,34	102,35	35.339,41		SPU-0133-C-Composição Própria-04/2025
4.3	FUNDAÇÃO						5.848,59		
4.3.1	SAPATA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, ARMADURA MÍNIMA E LASTRO DE BRITA (REF. DEINFRA 40092/04/2021)	M3	1,73	2.809,28	20,34	3.380,69	5.848,59		SPU-0138-C-Composição Própria-04/2025
4.4	PINTURA						19.706,16		
4.4.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	438,89	2,40	20,34	2,89	1.268,39		102193-SINAPI-04/2025
4.4.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	438,89	34,91	20,34	42,01	18.437,77		102223-SINAPI-04/2025
5	GUARDA-CORPO						70.923,75		
5.1	GUARDA-CORPO DE MADEIRA COM PILARES E TRAVESSÕES EM MADEIRA MACARANDUBA OU EQUIVALENTE , PREGADA, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM VERNIZ, 3 DEMÃOS (REF SINAPIC 97016/06/2023)	M	122,61	480,68	20,34	578,45	70.923,75		SPU-0134-C-Composição Própria-04/2025
6	CORRIMÃO						39.053,22		
6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 304, TUBO 1.1/2", COM ACABAMENTO POLIDO	M	73,08	474,00	12,74	534,39	39.053,22		SPU-0130-I-Cotação-05/2025
7	BANCOS						1.289,85		
7.1	LIXAMENTO MANUAL DE BANCOS DE CONCRETO PARA PREPARO PARA PINTURA (REF. SINAPI-C 88495/04/2025)	M2	24,08	5,32	20,34	6,40	154,11		SPU-0140-C-Composição Própria-04/2025
7.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	24,08	28,04	20,34	33,74	812,46		102492-SINAPI-04/2025
7.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	7,20	2,40	20,34	2,89	20,81		102193-SINAPI-04/2025
7.4	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,20	34,91	20,34	42,01	302,47		102223-SINAPI-04/2025
8	LIXEIRAS						4.211,05		
8.1	LIXEIRA COM FECHAMENTO E ESTRUTURA EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	UN	5,00	699,86	20,34	842,21	4.211,05		SPU-0135-C-Composição Própria-04/2025
9	SERVIÇOS FINAIS						630,40		
9.1	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (REF. SINAPI-C 100951/04/2025)	OUTROS	160,00	3,27	20,34	3,94	630,40		SPU-0136-C-Composição Própria-04/2025

Total Geral	292.301,55	
-------------	------------	--

Assinatura

VINICIUS MENDES DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 1406016
ART: A PREENCHER