

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025 – PMBC - BNC**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada, sob o Sistema de Registro de Preços, para fornecimento e instalação de alambrados, com tela aramada, nos espaços esportivos para atender a demanda da Fundação Municipal de Esporte.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário de Compras e Patrimônio, Sr. **JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO**, Secretário de Compras e Patrimônio, consoante art. 1º, do Decreto Municipal nº 10.535/2021 c/c art. 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, resolve **ADJUDICAR** o objeto e **HOMOLOGAR** a presente licitação, nos seguintes termos:

**46339 - VISUAL METAL - ESTRUTURAS METÁLICAS, PRÉ MOLDADOS E**  
**COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (59.518.485/0001-52)**

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	154607 - ALAMBRADO - Estrutura metálica em ferro galvanizado, com tela de alambrado malha 7 fio 12 pvc azul. ALAMBRADO - Estrutura metálica em ferro galvanizado, com tela de alambrado malha 7 fio 12 pvc azul. A estrutura deverá ser produzida e instalada com tubos redondos, em ferro galvanizado, de 2 polegadas na vertical, a cada 2m e, interligados com tubos de 1.1/2 na horizontal a cada 1.50m. Nos cantos e a cada 4m, deverão ser utilizados pé direito vertical em tubo redondo 3 polegadas. Nas partes inferior e superior, deverão ser soldados tubo de 2 polegadas na vertical. A estrutura deverá ser toda	M²	SER	10.000	129,98	1.299.800,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5363-7207-DB02-1E93> e informe o código 5363-7207-DB02-1E93

	soldada para ter maior resistência. Em todos os cantos superiores, deverão ser instaladas "tesouras" para reforço da estrutura. A pintura deverá ser industrial com tinta monocomponente 2 em 1 atuando como fundo e acabamento na cor azul. A estrutura deverá ser instalada através de sapatas de, no mínimo, 30 cm de profundidade por 20 cm de diâmetro. A chumbagem deve ser feita com concreto. Com a estrutura concretada, deverá ser instalada tela de alambrado malha 7 fio 12 pvc azul, com amarração com arame do mesmo material. (instalação inclusa)					
<b>Total (R\$):</b>						1.299.800,00

Balneário Camboriú, 20/11/2025.

**JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO**  
Secretário de Compras e Patrimônio

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5363-7207-DB02-1E93>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5363-7207-DB02-1E93

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO (CPF 054.XXX.XXX-58) em 28/11/2025 11:13:14  
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/5363-7207-DB02-1E93>