

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0		0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	QUADRA COBERTA - C.E.M. GIOVANIA DE ALM	1EIDA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
FLORIANOPOLIS	01-22 (N DES.)	Rua: Higino João Pio, S/N - Estaleirinho	Balneário Camboriú/SC	20,34%	15,45%	0,00%	

KECUKSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Rua: Higino J	loão Pio, S/N - Estal	leirinho							1.338.708,88	
1. 1.1.			SERVIÇOS INICIAIS SERVIÇOS INICIAIS					-	1.338.708,88 14.379,79	
	0	00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI-C		0.00	200.07	DDI 4	007.45	,	
1.1.0.1.	Composição	06	74209/14 DE 01/20220)	UN	3,00	330,27	BDI 1	397,45	1.192,35	
1.1.0.2.	DEINFRA	42522	SONDAGEM A PERCUSSAO	M	60,00	63,90	BDI 1	76,90	4.614,00	RA
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	128,00	55,66	BDI 1	66,98	8.573,44	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO					-	893,62	
1.2.0.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,83	120,88	BDI 1	145,47	848,09	RA
1.2.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	5,83	6,49	BDI 1	7,81	45,53	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	2.350,56	
1.3.0.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	М3	82,45	9,74	BDI 1	11,72	966,31	RA
1.3.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	26,34	31,06	BDI 1	37,38	984,59	RA
1.3.0.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	2,59	128,23	BDI 1	154,31	399,66	RA
1.4.			INFRAESTRUTURA					-	83.660,49	
1.4.1.			Sapatas e pilaretes					-	54.488,12	4
1.4.1.1.	Composição	09	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (REF SINAPI-C 96556)	M3	19,40	553,72	BDI 1	666,35	12.927,19	RA
1.4.1.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,40	17,92	BDI 1	21,56	3.458,22	RA
1.4.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	636,40	15,96	BDI 1	19,21	12.225,24	RA
1.4.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	345,90	20,61	BDI 1	24,80	8.578,32	RA
1.4.1.5.	Composição	08	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 (REF SINAPI- C 96529)	M2	93,60	153,58	BDI 1	184,82	17.299,15	
1.4.2.			Vigas de baldrame em concreto armado					-	29.172,37	

PMv3.0.4

1/5



Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0		Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	QUADRA COBERTA - C.E.M. GIOVANIA DE AL	MEIDA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	1
FLORIANOPOLIS	01-22 (N DES.)	Rua: Higino João Pio, S/N - Estaleirinho	Balneário Camboriú/SC	20,34%	15,45%	0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	→
Rua: Higino Jo	oão Pio, S/N - Estal	eirinho							1.338.708,88	4
1.4.2.1.	Composição	04	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	12,70	550,52	BDI 1	662,50	8.413,75	RA
1.4.2.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	129,10	20,78	BDI 1	25,01	3.228,79	RA
1.4.2.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	343,20	15,88	BDI 1	19,11	6.558,55	RA
1.4.2.4.	Composição	01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P/ VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25MM (REF SINAPI -C 96536)	M2	152,40	59,82	BDI 1	71,99	10.971,28	RA
1.5.			SUPERESTRUTURA					-	701.799,01	
1.5.0.1.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7.071,74	17,95	BDI 1	21,60	152.749,58	RA
1.5.0.2.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	18.322,91	18,20	BDI 1	21,90	401.271,73	RA
1.5.0.3.	SINAPI	100767	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	6.841,56	17,95	BDI 1	21,60	147.777,70	RA
1.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	687,24	
1.6.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	14,84	38,48	BDI 1	46,31	687,24	RA
1.7.			PAREDES					-	365,54	
1.7.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,20	94,92	BDI 1	114,23	365,54	RA
1.8.			REVESTIMENTOS					-	176,06	
1.8.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7,18	3,96	BDI 1	4,77	34,25	RA

PMv3.0.4 2/5



Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0	(Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	QUADRA COBERTA - C.E.M. GIOVANIA DE ALMEIDA				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
FLORIANOPOLIS	01-22 (N DES.)	Rua: Higino João Pio, S/N - Estaleirinho	Balneário Camboriú/SC	20,34%	15,45%	0,00%	

KECUKSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Rua: Higino J	loão Pio, S/N - Esta	leirinho							1.338.708,88	
1.8.0.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	7,18	16,41	BDI 1	19,75	141,81	RA
1.9.			PAVIMENTAÇÃO					-	29.864,00	
1.9.0.1.	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	800,00	31,02	BDI 1	37,33	29.864,00	RA
1.10.			COBERTURA					-	408.117,14	
1.10.0.1.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	9.896,83	18,20	BDI 1	21,90	216.740,58	RA
1.10.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ĀLUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	792,00	95,56	BDI 1	115,00	91.080,00	RA
1.10.0.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	М	39,60	64,46	BDI 1	77,57	3.071,77	RA
1.10.0.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	79,20	97,25	BDI 1	117,03	9.268,78	RA
1.10.0.5.	Composição	11	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI-C 94216)	M2	589,32	124,02	BDI 1	149,25	87.956,01	
1.11.			SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCÊNCIO					-	135,84	
1.11.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	28,22	BDI 1	33,96	135,84	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	23.424,39	
1.12.0.1.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	0,90	9,51	BDI 1	11,44	10,30	RA
1.12.0.2.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	11,10	13,78	BDI 1	16,58	184,04	RA
1.12.0.3.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	176,80	16,60	BDI 1	19,98	3.532,46	RA
1.12.0.4.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	51,22	BDI 1	61,64	61,64	RA
1.12.0.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	521,90	4,65	BDI 1	5,60	2.922,64	RA

PMv3.0.4

3/5



Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0		0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	QUADRA COBERTA - C.E.M. GIOVANIA DE ALM	1EIDA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
FLORIANOPOLIS	01-22 (N DES.)	Rua: Higino João Pio, S/N - Estaleirinho	Balneário Camboriú/SC	20,34%	15,45%	0,00%	

KECUKSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Rua: Higino J	oão Pio, S/N - Esta	leirinho							1.338.708,88	Щ.
1.12.0.6.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	33,30	16,74	BDI 1	20,14	670,66	RA
1.12.0.7.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	21,00	579,12	BDI 1	696,91	14.635,11	RA
1.12.0.8.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	17,32	BDI 1	20,84	41,68	RA
1.12.0.9.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	12,52	BDI 1	15,07	316,47	RA
1.12.0.10.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	196,96	BDI 1	237,02	237,02	RA
1.12.0.11.	Composição	03	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 30X30X05 P/ CX INSPEÇÃO (REFERENCIA SINAPI-C 6087)	UND	1,00	21,93	BDI 1	26,39	26,39	RA
1.12.0.12.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,65	BDI 1	15,22	45,66	RA
1.12.0.13.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	22,72	BDI 1	27,34	27,34	RA
1.12.0.14.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	2,00	179,30	BDI 1	215,77	431,54	RA
1.12.0.15.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,08	BDI 1	120,44	120,44	RA
1.12.0.16.	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	133,79	BDI 1	161,00	161,00	RA
1.13.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	4.413,75	
1.13.1.			Pluvial					-	4.413,75	
1.13.1.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	М	75,00	48,90	BDI 1	58,85	4.413,75	RA
1.14.			PINTURA					-	58.862,04	
1.14.0.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	521,10	3,50	BDI 1	4,21	2.193,83	RA
1.14.0.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	521,10	51,64	BDI 1	62,14	32.381,15	RA
1.14.0.3.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	458,50	10,06	BDI 1	12,11	5.552,44	RA
1.14.0.4.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	1.414,00	9,54	BDI 1	11,48	16.232,72	RA
1.14.0.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	127,00	2,48	BDI 1	2,98	378,46	RA
PMv3 0 4									4	/ 5



Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0	(Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	QUADRA COBERTA - C.E.M. GIOVANIA DE ALMEIDA				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
FLORIANOPOLIS	01-22 (N DES.)	Rua: Higino João Pio, S/N - Estaleirinho	Balneário Camboriú/SC	20,34%	15,45%	0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	→
Rua: Higino Jo	oão Pio, S/N - Estal	eirinho							1.338.708,88	
1.14.0.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	127,00	13,89	BDI 1	16,72	2.123,44	RA
1.15.			IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS EXTERNOS					-	9.579,41	
1.15.0.1.	Composição	12	BANCOS EM TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, INCLUSO PINTURA, MÃO DE OBRA E PARAFUSO COM BUCHA PARA FIXAÇÃO	М	92,51	86,05	BDI 1	103,55	9.579,41	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

*O regime de Contribuição Previdenciária adotado é SEM DESONERAÇÂO, pois este é o mais adequado para a Administração Pública. *Os encargos sociais para mão-de-obra horista e mesalista atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Balneário Camboriú/SC
Local
segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: Rafael Calistro Borba
CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9
ART/RRT: 0

PMv3.0.4 5/5