



RELATÓRIO DE ITENS QUE POSSUEM SALDO RESTANTE DA OBRA

OBJETO	VALOR TOTAL SALDO R\$	VALOR POR EXTENSO
7936 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM CRECHE REFORMA EMERGENCIAL DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS NEIS [OBRA REPROGRAMADA]	633.561,26	seiscentos e trinta e três mil e quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					6.992,86
1.8	10848-SINAPI-08/2025	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	7,00	998,98	6.992,86
2	NEI DONA MARIA FRANCISCO SIQUEIRA					71.542,04
2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					71.542,04
2.1.1	104785-SINAPI-08/2025	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	524,06	11,43	5.990,01
2.1.2	43097-SINAPI-08/2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMP A PARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	209,00	59,23	12.379,07
2.1.4	93653-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	9,90	128,70
2.1.5	93656-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,86	11,86
2.1.6	93654-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	61,00	9,90	603,90
2.1.7	93657-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,48	26,96
2.1.8	93658-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	19,35	19,35
2.1.9	08830-ORSE-07/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.:MOELLER OU SIMILAR.	un	1,00	375,80	375,80
2.1.10	12480-ORSE-07/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	un	1,00	101,88	101,88
2.1.11	13815-ORSE-07/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE D ISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA	un	1,00	100,95	100,95
2.1.12	106027-SINAPI-08/2025	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	61,60	554,40
2.1.13	93674-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	56,00	117,55	6.582,80

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
2.1.14	93675-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	127,71	510,84
2.1.15	38077-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	3,00	14,34	43,02
2.1.16	00762-ORSE-07/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	91,69	25,77	2.362,85
2.1.17	91957-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	56,21	56,21
2.1.18	95727-SINAPI-08/2025	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	589,17	18,69	11.011,59
2.1.19	1013-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1.863,34	1,27	2.366,44
2.1.20	38063-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00	9,01	9,01
2.1.21	101884-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	141,00	9,65	1.360,65
2.1.22	91953-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	32,40	453,60
2.1.23	1014-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	4.530,33	2,02	9.151,27
2.1.24	91959-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	49,16	344,12
2.1.25	981-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	580,04	3,34	1.937,33
2.1.26	91967-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	65,91	263,64
2.1.27	93661-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	45,94	91,88
2.1.28	101901-SINAPI-08/2025	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	113,97	227,94
2.1.29	43102-SINAPI-08/2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	2,00	179,47	358,94
2.1.30	ELET-0066-I-Cotação-02/2025	TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 16A 220/240V 6H AZUL	UN	1,00	34,34	34,34
2.1.31	ELET-0067-I-Cotação-02/2025	TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 32A 220/240V 6H AZUL	UN	1,00	48,82	48,82
2.1.32	08261-ORSE-07/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	un	3,00	1.532,42	4.597,26
2.1.33	101632-SINAPI-08/2025	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	30,31	30,31
2.1.34	38075-SINAPI-08/2025	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	20,50	14,92	305,86
2.1.35	38076-SINAPI-08/2025	TOMADAS (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	90,00	16,72	1.504,80
2.1.37	04892-ORSE-07/2025	CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2 " E 3/4" , SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR	un	53,00	10,68	566,04
2.1.38	046509-D.E.R - ES-06/2025	LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	UN	145,00	12,18	1.766,10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
2.1.39	38773-SINAPI-08/2025	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	120,00	5,43	651,60
2.1.40	497525000327-Cotação-08/2025	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	58,00	45,16	2.619,28
2.1.41	39391-SINAPI-08/2025	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	16,00	23,32	373,12
2.1.42	97607-SINAPI-08/2025	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	96,40	578,40
2.1.43	97599-SINAPI-08/2025	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	58,00	17,95	1.041,10
3	NEI RIO DAS OSTRAS					76.323,31
3.1	SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL					21.708,16
3.1.10	94226-SINAPI-08/2025	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	677,00	19,26	13.039,02
3.1.15	02798-ORSE-07/2025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M	un	5,00	449,53	2.247,65
3.1.17	104789-SINAPI-08/2025	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,78	195,01	152,11
3.1.18	97104-SINAPI-08/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	7,80	128,39	1.001,44
3.1.19	98553-SINAPI-08/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	38,00	138,63	5.267,94
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					54.615,15
3.2.1	104785-SINAPI-08/2025	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	59,00	11,43	674,37
3.2.2	43097-SINAPI-08/2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	141,00	59,23	8.351,43
3.2.6	93653-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	9,90	128,70
3.2.9	93657-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	13,48	40,44
3.2.10	93673-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	85,82	600,74
3.2.11	106020-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	95,38	476,90
3.2.18	13602-ORSE-07/2025	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30MA	un	3,00	151,33	453,99
3.2.20	95727-SINAPI-08/2025	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	199,00	18,69	3.719,31
3.2.21	38063-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	7,00	9,01	63,07
3.2.22	91953-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	32,40	388,80
3.2.23	91959-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	49,16	245,80
3.2.24	91967-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	65,91	131,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
3.2.25	92984-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	770,00	25,62	19.727,40
3.2.27	101884-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	360,00	9,65	3.474,00
3.2.28	1014-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.926,00	2,02	3.890,52
3.2.30	91930-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.027,00	9,06	9.304,62
3.2.31	12038-SINAPI-08/2025	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00	355,52	711,04
3.2.35	38076-SINAPI-08/2025	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5,00	16,72	83,60
3.2.36	046509-D.E.R - ES-06/2025	LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	UN	36,00	12,18	438,48
3.2.37	38773-SINAPI-08/2025	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	36,00	5,43	195,48
3.2.38	497525000327-Cotação-08/2025	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	24,00	45,16	1.083,84
3.2.40	97599-SINAPI-08/2025	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	24,00	17,95	430,80
4	NEI SÃO JUDAS					72.804,58
4.1	SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL					18.507,97
4.1.12	94226-SINAPI-08/2025	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	520,00	19,26	10.015,20
4.1.18	02798-ORSE-07/2025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M	un	7,00	449,53	3.146,71
4.1.19	89512-SINAPI-08/2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	56,00	44,45	2.489,20
4.1.20	104789-SINAPI-08/2025	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,93	195,01	376,37
4.1.21	97104-SINAPI-08/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	19,32	128,39	2.480,49
4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					54.296,61
4.2.1	104785-SINAPI-08/2025	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	431,00	11,43	4.926,33
4.2.2	43097-SINAPI-08/2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMP A PARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	209,00	59,23	12.379,07
4.2.6	93654-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	39,00	9,90	386,10
4.2.8	93658-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	19,35	19,35
4.2.12	106027-SINAPI-08/2025	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	61,60	554,40
4.2.13	93674-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	117,55	4.702,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
4.2.14	93675-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	127,71	127,71
4.2.15	38077-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5,00	14,34	71,70
4.2.16	00762-ORSE-07/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	56,00	25,77	1.443,12
4.2.17	91957-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	56,21	56,21
4.2.18	95727-SINAPI-08/2025	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	442,00	18,69	8.260,98
4.2.19	1013-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1.465,00	1,27	1.860,55
4.2.20	38063-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00	9,01	9,01
4.2.21	101884-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	98,00	9,65	945,70
4.2.23	1014-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	3.500,00	2,02	7.070,00
4.2.24	91959-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	49,16	196,64
4.2.25	981-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	470,00	3,34	1.569,80
4.2.26	91967-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	65,91	197,73
4.2.27	93661-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	45,94	91,88
4.2.28	101901-SINAPI-08/2025	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	113,97	227,94
4.2.29	43102-SINAPI-08/2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	2,00	179,47	358,94
4.2.31	ELET-0067-I-Cotação-02/2025	TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 32A 220/240V 6H AZUL	UN	1,00	48,82	48,82
4.2.32	08261-ORSE-07/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	un	1,00	1.532,42	1.532,42
4.2.33	101632-SINAPI-08/2025	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	30,31	30,31
4.2.34	38075-SINAPI-08/2025	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	15,00	14,92	223,80
4.2.35	38076-SINAPI-08/2025	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	31,00	16,72	518,32
4.2.36	12147-SINAPI-08/2025	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1,00	13,14	13,14
4.2.37	04892-ORSE-07/2025	CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2 " E 3/4" , SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR	un	9,00	10,68	96,12
4.2.38	046509-D.E.R - ES-06/2025	LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	UN	62,00	12,18	755,16
4.2.39	38773-SINAPI-08/2025	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	62,00	5,43	336,66

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
4.2.40	497525000327-Cotação-08/2025	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	58,00	45,16	2.619,28
4.2.41	39391-SINAPI-08/2025	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	16,00	23,32	373,12
4.2.42	97607-SINAPI-08/2025	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	13,00	96,40	1.253,20
4.2.43	97599-SINAPI-08/2025	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	58,00	17,95	1.041,10
5	NEI NOVA GERAÇÃO					53.922,43
5.1	SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL					5.369,39
5.1.1	104803-SINAPI-08/2025	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	10,00	4,79	47,90
5.1.2	94228-SINAPI-08/2025	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	68,96	689,60
5.1.3	89578-SINAPI-08/2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	25,00	27,87	696,75
5.1.4	02798-ORSE-07/2025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M	un	5,00	449,53	2.247,65
5.1.5	89512-SINAPI-08/2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	15,00	44,45	666,75
5.1.6	104789-SINAPI-08/2025	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80	195,01	351,02
5.1.7	97104-SINAPI-08/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	4,50	128,39	577,76
5.1.8	02450-ORSE-07/2025	LIMPEZA GERAL	m2	44,00	2,09	91,96
5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					48.553,04
5.2.1	104785-SINAPI-08/2025	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	110,00	11,43	1.257,30
5.2.2	43097-SINAPI-08/2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMP A PARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	209,00	59,23	12.379,07
5.2.3	08207-ORSE-07/2025	BOX RETO 3/4"	un	4,50	3,93	17,69
5.2.5	93656-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,86	11,86
5.2.6	93654-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	9,90	495,00
5.2.7	93657-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,48	13,48
5.2.8	93658-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	19,35	19,35
5.2.12	106027-SINAPI-08/2025	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	61,60	554,40
5.2.13	93674-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	33,00	117,55	3.879,15
5.2.14	93675-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	127,71	510,84

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
5.2.15	38077-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	7,00	14,34	100,38
5.2.17	91957-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	56,21	56,21
5.2.18	95727-SINAPI-08/2025	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	137,50	18,69	2.569,88
5.2.19	1013-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1.647,23	1,27	2.091,98
5.2.20	38063-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00	9,01	9,01
5.2.21	101884-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	141,00	9,65	1.360,65
5.2.22	91953-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	32,40	583,20
5.2.23	1014-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	3.659,84	2,02	7.392,89
5.2.24	91959-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	49,16	589,92
5.2.25	981-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	481,56	3,34	1.608,39
5.2.26	91967-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	65,91	131,82
5.2.27	93661-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	45,94	91,88
5.2.28	101901-SINAPI-08/2025	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	113,97	227,94
5.2.29	43102-SINAPI-08/2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	2,00	179,47	358,94
5.2.30	ELET-0066-I-Cotação-02/2025	TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 16A 220/240V 6H AZUL	UN	1,00	34,34	34,34
5.2.31	ELET-0067-I-Cotação-02/2025	TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 32A 220/240V 6H AZUL	UN	1,00	48,82	48,82
5.2.32	08261-ORSE-07/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	un	1,00	1.532,42	1.532,42
5.2.33	101632-SINAPI-08/2025	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4,00	30,31	121,24
5.2.34	38075-SINAPI-08/2025	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	27,00	14,92	402,84
5.2.35	38076-SINAPI-08/2025	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	129,00	16,72	2.156,88
5.2.36	12147-SINAPI-08/2025	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	8,00	13,14	105,12
5.2.38	046509-D.E.R - ES-06/2025	LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	UN	145,00	12,18	1.766,10
5.2.39	38773-SINAPI-08/2025	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	145,00	5,43	787,35
5.2.40	497525000327-Cotação-08/2025	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	58,00	45,16	2.619,28

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
5.2.41	39391-SINAPI-08/2025	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	16,00	23,32	373,12
5.2.42	97607-SINAPI-08/2025	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	13,00	96,40	1.253,20
5.2.43	97599-SINAPI-08/2025	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	58,00	17,95	1.041,10
6	NEI CRISTO LUZ					18.293,74
6.1	SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL					18.293,74
6.1.9	100327-SINAPI-08/2025	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	53,00	46,17	2.447,01
6.1.10	101979-SINAPI-08/2025	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	72,00	35,14	2.530,08
6.1.11	94216-SINAPI-08/2025	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	73,68	164,20	12.098,26
6.1.17	02450-ORSE-07/2025	LIMPEZA GERAL	m2	582,96	2,09	1.218,39
6.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00
7	NEI PROFESSORA ODÁCIA TEREZA DAMÁZIO					162.466,17
7.1	SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL					24.003,89
7.1.10	94226-SINAPI-08/2025	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	745,00	19,26	14.348,70
7.1.15	02798-ORSE-07/2025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M	un	5,00	449,53	2.247,65
7.1.16	89512-SINAPI-08/2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	50,00	44,45	2.222,50
7.1.17	104789-SINAPI-08/2025	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,78	195,01	152,11
7.1.18	97104-SINAPI-08/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	7,80	128,39	1.001,44
7.1.19	98553-SINAPI-08/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	18,00	138,63	2.495,34
7.1.20	02450-ORSE-07/2025	LIMPEZA GERAL	m2	735,00	2,09	1.536,15
7.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					138.462,28
7.2.1	104785-SINAPI-08/2025	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	1.446,00	11,43	16.527,78
7.2.2	43097-SINAPI-08/2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMP A PARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	167,00	59,23	9.891,41
7.2.3	04892-ORSE-07/2025	CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2 " E 3/4" , SEM TAMP A (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR	un	228,00	10,68	2.435,04
7.2.4	08206-ORSE-07/2025	BOX RETO 1"	un	35,00	5,35	187,25
7.2.5	08207-ORSE-07/2025	BOX RETO 3/4"	un	147,00	3,93	577,71
7.2.6	93653-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	26,00	9,90	257,40
7.2.7	93654-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	42,00	9,90	415,80

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
7.2.8	93656-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	11,86	47,44
7.2.9	93657-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	13,48	40,44
7.2.10	93673-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	85,82	686,56
7.2.11	106020-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	95,38	572,28
7.2.12	11572-ORSE-07/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA	un	1,00	136,15	136,15
7.2.13	2391-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN	1,00	268,27	268,27
7.2.14	13457-ORSE-07/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPTÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	un	1,00	289,39	289,39
7.2.15	106027-SINAPI-08/2025	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	61,60	246,40
7.2.16	93674-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	117,55	1.293,05
7.2.17	93675-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	127,71	383,13
7.2.18	13602-ORSE-07/2025	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30MA	un	8,00	151,33	1.210,64
7.2.19	95728-SINAPI-08/2025	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	67,00	24,98	1.673,66
7.2.20	95727-SINAPI-08/2025	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	1.379,00	18,69	25.773,51
7.2.21	38063-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	15,00	9,01	135,15
7.2.22	91953-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	32,40	1.036,80
7.2.23	91959-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	49,16	835,72
7.2.24	91967-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	65,91	197,73
7.2.25	92984-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.202,00	25,62	30.795,24
7.2.26	1013-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1.706,00	1,27	2.166,62
7.2.27	101884-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	360,00	9,65	3.474,00
7.2.28	1014-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	5.889,00	2,02	11.895,78
7.2.29	981-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	72,00	3,34	240,48
7.2.30	91930-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.315,00	9,06	11.913,90
7.2.31	12038-SINAPI-08/2025	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	8,00	355,52	2.844,16

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
7.2.32	39761-SINAPI-08/2025	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00	711,23	1.422,46
7.2.33	08261-ORSE-07/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	un	1,00	1.532,42	1.532,42
7.2.34	38075-SINAPI-08/2025	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	23,00	14,92	343,16
7.2.35	38076-SINAPI-08/2025	TOMADAS (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	124,00	16,72	2.073,28
7.2.36	046509-D.E.R - ES-06/2025	LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	UN	167,00	12,18	2.034,06
7.2.37	38773-SINAPI-08/2025	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	167,00	5,43	906,81
7.2.38	497525000327-Cotação-08/2025	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	24,00	45,16	1.083,84
7.2.39	39391-SINAPI-08/2025	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	8,00	23,32	186,56
7.2.40	97599-SINAPI-08/2025	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	24,00	17,95	430,80
8	NEI BRILHO DO SOL					89.741,53
8.1	SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL					15.563,62
8.1.8	89578-SINAPI-08/2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	40,00	27,87	1.114,80
8.1.9	89512-SINAPI-08/2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	60,00	44,45	2.667,00
8.1.11	02798-ORSE-07/2025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M	un	10,00	449,53	4.495,30
8.1.12	104789-SINAPI-08/2025	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,00	195,01	1.170,06
8.1.13	97104-SINAPI-08/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	40,00	128,39	5.135,60
8.1.14	02450-ORSE-07/2025	LIMPEZA GERAL	m2	469,31	2,09	980,86
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					74.177,91
8.2.1	104785-SINAPI-08/2025	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	589,00	11,43	6.732,27
8.2.2	43097-SINAPI-08/2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMP A PARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	209,00	59,23	12.379,07
8.2.4	93653-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	9,90	89,10
8.2.6	93654-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	45,00	9,90	445,50
8.2.7	93657-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,48	13,48
8.2.8	93658-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	19,35	19,35
8.2.9	08830-ORSE-07/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPTÃO 10KA, REF.:MOELLER OU SIMILAR.	un	1,00	375,80	375,80

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
8.2.11	13815-ORSE-07/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE D ISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA	un	1,00	100,95	100,95
8.2.12	106027-SINAPI-08/2025	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	61,60	554,40
8.2.13	93674-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	56,00	117,55	6.582,80
8.2.14	93675-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	127,71	510,84
8.2.15	38077-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	7,00	14,34	100,38
8.2.16	00762-ORSE-07/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	92,00	25,77	2.370,84
8.2.17	91957-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	56,21	56,21
8.2.18	95727-SINAPI-08/2025	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	589,00	18,69	11.008,41
8.2.19	1013-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	2.182,00	1,27	2.771,14
8.2.20	38063-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00	9,01	9,01
8.2.21	101884-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	141,00	9,65	1.360,65
8.2.22	91953-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	32,40	583,20
8.2.23	1014-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	5.110,00	2,02	10.322,20
8.2.24	91959-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	49,16	589,92
8.2.25	981-SINAPI-08/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	661,00	3,34	2.207,74
8.2.26	91967-SINAPI-08/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	65,91	263,64
8.2.27	93661-SINAPI-08/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	45,94	91,88
8.2.28	101901-SINAPI-08/2025	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	113,97	227,94
8.2.29	43102-SINAPI-08/2025	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	2,00	179,47	358,94
8.2.30	ELET-0066-I-Cotação-02/2025	TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 16A 220/240V 6H AZUL	UN	1,00	34,34	34,34
8.2.31	ELET-0067-I-Cotação-02/2025	TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 32A 220/240V 6H AZUL	UN	1,00	48,33	48,33
8.2.32	08261-ORSE-07/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	un	2,00	1.532,42	3.064,84
8.2.33	101632-SINAPI-08/2025	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	30,31	30,31
8.2.34	38075-SINAPI-08/2025	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	27,00	14,92	402,84

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
8.2.35	38076-SINAPI-08/2025	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	129,00	16,72	2.156,88
8.2.36	12147-SINAPI-08/2025	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	8,00	13,14	105,12
8.2.37	04892-ORSE-07/2025	CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2 " E 3/4" , SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR	un	74,00	10,68	790,32
8.2.38	046509-D.E.R - ES-06/2025	LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	UN	145,00	12,18	1.766,10
8.2.39	38773-SINAPI-08/2025	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	145,00	5,43	787,35
8.2.40	497525000327-Cotação-08/2025	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	58,00	45,16	2.619,28
8.2.41	39391-SINAPI-08/2025	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	8,00	23,32	186,56
8.2.42	97607-SINAPI-08/2025	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	13,00	96,40	1.253,20
8.2.43	97599-SINAPI-08/2025	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	58,00	13,91	806,78
9	ADITIVO QUANTITATIVO ACRÉSCIMO - Nº ADITIVO: 1					43.710,92
9.1	94228-SINAPI-08/2025	Ref. Item: 3.1.11 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	68,96	13.792,00
9.2	94216-SINAPI-08/2025	Ref. Item: 4.1.8 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,22	164,20	2.334,92
9.3	94228-SINAPI-08/2025	Ref. Item: 4.1.14 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	68,96	13.792,00
9.4	94228-SINAPI-08/2025	Ref. Item: 7.1.11 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	68,96	13.792,00
10	ADITIVO QUANTITATIVO ACRÉSCIMO - Nº ADITIVO: 3					37.763,68
10.2	94216-SINAPI-08/2025	Ref. Item: 4.1.8 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	150,00	164,20	24.630,00
10.4	97649-SINAPI-08/2025	Ref. Item: 8.1.1 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	80,00	4,44	355,20
10.5	92580-SINAPI-08/2025	Ref. Item: 8.1.4 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	80,00	40,01	3.200,80
10.6	100728-SINAPI-08/2025	Ref. Item: 8.1.6 - PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	300,00	21,01	6.303,00
10.7	92590-SINAPI-08/2025	Ref. Item: 8.1.18 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	1.091,56	3.274,68
VALOR TOTAL DO SALDO RESTANTE R\$						R\$ 633.561,26