



Nr RT: Não vinculado!	BDIs aplicados: 5.990000000 - 15.280000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. <b>115.60 % (HORA)</b> <b>71.80 % (MÊS)</b>
Município de Balneário Camboriú - SC	Data: 26-06-25	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 7342 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO BRISES NA FACHADA DO PAÇO MUNICIPAL		
Cotação-06/2025		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 154.071,67				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	INSTALAÇÕES NA FACHADA						154.071,67		
1.1	BRISE B1 25X1X1 M TIPO CAIXA EM LAMBRI COM SUPORTE EM ALUMÍNIO BRANCO 25X50 MM E CANTONEIRAS DE FECHAMENTO 2,5X2,25 CM	UN	1,00	30.974,38	15,28	35.707,27	35.707,27		SPU-0118-I-Cotação-06/2025
1.2	BRISE B2 4X1,1X1,35 M TIPO CAIXA EM LAMBRI COM SUPORTE EM ALUMÍNIO BRANCO 25X50 MM E CANTONEIRAS DE FECHAMENTO 2,5X2,25 CM	UN	2,00	15.781,32	15,28	18.192,71	36.385,42		SPU-0119-I-Cotação-06/2025
1.3	BRISE B3 9X1X1,1 M TIPO CAIXA EM LAMBRI COM SUPORTE EM ALUMÍNIO BRANCO 25X50 MM E CANTONEIRAS DE FECHAMENTO 2,5X2,25 CM	UN	2,00	11.638,40	15,28	13.416,75	26.833,50		SPU-0120-I-Cotação-06/2025
1.4	BRISE B4 1,1X0,8X1,6 M TIPO CAIXA EM LAMBRI COM SUPORTE EM ALUMÍNIO BRANCO 25X50 MM E CANTONEIRAS DE FECHAMENTO 2,5X2,25 CM	UN	1,00	6.101,53	15,28	7.033,84	7.033,84		SPU-0121-I-Cotação-06/2025
1.5	BRISE B5 5X1X1,1 M TIPO CAIXA EM LAMBRI COM SUPORTE EM ALUMÍNIO BRANCO 25X50 MM E CANTONEIRAS DE FECHAMENTO 2,5X2,25 CM	UN	4,00	6.078,41	15,28	7.007,19	28.028,76		SPU-0122-I-Cotação-06/2025
1.6	BRISE B6 5X1X1,1 M TIPO CAIXA EM LAMBRI COM SUPORTE EM ALUMÍNIO BRANCO 25X50 MM E CANTONEIRAS DE FECHAMENTO 2,5X2,25 CM	UN	2,00	8.710,48	15,28	10.041,44	20.082,88		SPU-0123-I-Cotação-06/2025
Total Geral							154.071,67		



## Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

## TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de:

- materiais betuminosos para obras rodoviárias;
- tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água;
- elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias.

## DEMONSTRATIVO BDI

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	1,50	4,49	<b>3,45</b>	Administração Central
S+G	0,30	0,82	<b>0,48</b>	Seguro e Garantia
R	0,56	0,89	<b>0,85</b>	Risco
DF	0,85	1,11	<b>0,85</b>	Despesas Financeiras
L	3,50	6,22	<b>5,11</b>	Lucro
I*	5,65	10,65	<b>3,65</b>	Tributos *
		<b>TOTAL</b>	<b>15,28</b>	

Verificação: 15,28 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneração)

\* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS**	0,65
COFINS**	3,00
Cont. Previd.	0,00
<b>Total</b>	<b>3,65</b>

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

## FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \left[ \left( \frac{1+AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} + \frac{G}{100} \right) \times \left( \frac{1+DF}{100} \right) \times \left( \frac{1+L}{100} \right) / \left( \frac{1-I}{100} \right) - 1 \right] \times 100$$

BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, 26 de Junho de 2025



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDÍFICIO ADMINISTRATIVO BRISES NA FACHADA DO PAÇO MUNICIPAL
Logradouro	Rua Dinamarca, 320

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	INSTALAÇÕES NA FACHADA	0,00		100,00	154.071,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		154.071,67
TOT. (%)				100,00														100,00
Recurso																		
C. Fin.				154.071,67														154.071,67
C. Fis.																		
TOT. (R\$)				154.071,67														154.071,67

Assinatura

\_\_\_\_\_  
 VINICIUS MENDES DE SOUZA  
 Engenheiro(a) Civil  
 CREA 1406016  
 ART: A PREENCHER

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS MENDES DE SOUZA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/0FD3-77FA-A04D-919C> e informe o código 0FD3-77FA-A04D-919C

