



Nr ART (CREA): A PREENCHER	BDIs aplicados: 22.880000000 - 3.790000000 - 15.280000000	Encargos sociais s/ m.o. 115.60 % (HORA) 71.80 % (MÊS)
Município de Balneário Camboriú - SC	Data: 03-10-25	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 8252 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE VOVÓ ALÉCIO SINAPI-08/2025		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 183.218,72				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SERVIÇOS INICIAIS						7.882,62		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	214,90	5,27	22,88	6,48	1.392,55		98524-SINAPI-08/2025
1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	32,24	9,52	22,88	11,70	377,21		90105-SINAPI-08/2025
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	468,21	22,88	575,34	1.438,35		103689-SINAPI-08/2025
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	847,50	15,28	977,00	977,00		10775-SINAPI-08/2025
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	23,68	59,07	22,88	72,59	1.718,93		97625-SINAPI-08/2025
1.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,75	9,76	22,88	11,99	596,50		100983-SINAPI-08/2025
1.7	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	6,45	54,26	22,88	66,67	430,02		6081-SINAPI-08/2025
1.8	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	6,45	69,13	22,88	84,95	547,93		94310-SINAPI-08/2025
1.9	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	147,24	22,88	180,93	180,93		105115-SINAPI-08/2025
1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60,00	3,03	22,88	3,72	223,20		100952-SINAPI-08/2025
2	ESTRUTURA DO MURO						60.966,32		
2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	108,00	98,81	22,88	121,42	13.113,36		101174-SINAPI-08/2025
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,60	76,35	22,88	93,82	806,85		96536-SINAPI-08/2025
2.3	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,04	848,94	22,88	1.043,18	15.689,43		96557-SINAPI-08/2025
2.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	207,00	18,11	22,88	22,25	4.605,75		104916-SINAPI-08/2025

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/17AE-3B08-B7E8-5CE0> e informe o código 17AE-3B08-B7E8-5CE0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 183.218,72				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	591,00	12,89	22,88	15,84	9.361,44		104919-SINAPI-08/2025
2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	6,48	767,09	22,88	942,60	6.108,05		103672-SINAPI-08/2025
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	155,00	12,31	22,88	15,13	2.345,15		92761-SINAPI-08/2025
2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,00	22,90	22,88	28,14	2.166,78		104111-SINAPI-08/2025
2.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	32,40	125,84	22,88	154,63	5.010,01		92269-SINAPI-08/2025
2.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,50	954,59	22,88	1.173,00	1.759,50		96616-SINAPI-08/2025
3	MURO						114.369,78		
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	644,70	8,48	22,88	10,42	6.717,77		87894-SINAPI-08/2025
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	644,70	46,48	22,88	57,11	36.818,82		87792-SINAPI-08/2025
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	322,35	101,32	22,88	124,50	40.132,58		103331-SINAPI-08/2025
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	644,70	4,64	22,88	5,70	3.674,79		88415-SINAPI-08/2025
3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	644,70	10,82	22,88	13,30	8.574,51		95623-SINAPI-08/2025
3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	644,70	23,29	22,88	28,62	18.451,31		96130-SINAPI-08/2025
Total Geral							183.218,72		

Assinatura

VINICIUS MENDES DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 1406016
ART: A PREENCHER

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS MENDES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/17AE-3B08-B7E8-5CE0> e informe o código 17AE-3B08-B7E8-5CE0

