



|   |  |  |
|---|--|--|
| Nr RT: Não vinculado!   | BDIs aplicados: 22.230000000 - 3.790000000 - 0.000000000 | Encargos sociais s/ m.o.<br><b>114.47 % (HORA)</b><br><b>71.03 % (MÊS)</b> |
| Município de Balneário Camboriú - SC  | Data: 24-02-26   |  |
| Programa não vinculado  | Nº do contrato: Contrato não vinculado!                  |  |
| EMPREENDIMENTO: 9051 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS SECRETARIA DE OBRAS PMBC |  |  |

SINAPI-01/2026 SICRO-10/2025 Composição Própria-01/2026

| ITEM     | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID. | QUANT.    | R\$ 13.757.835,44    |                 |           |              | *Fon te | SEM desoneração       |
|----------|--|-------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|
|          |  |       |           | Custo R\$            | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$    |         |                       |
| <b>1</b> | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>  |       |           | <b>13.757.835,44</b> |                 |           |              |         |                       |
| 1.1      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS   | M2    | 120,00    | 470,41               | 22,23           | 574,98    | 68.997,60    |         | 103689-SINAPI-01/2026 |
| 1.2      | REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS   | M²    | 19.500,00 | 4,74                 | 22,23           | 5,79      | 112.905,00   |         | 1600441-SICRO-10/2025 |
| 1.3      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  | M3XKM | 31.800,00 | 2,64                 | 22,23           | 3,23      | 102.714,00   |         | 95875-SINAPI-01/2026  |
| 1.4      | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA        | M3    | 2.950,00  | 7,81                 | 22,23           | 9,55      | 28.172,50    |         | 102279-SINAPI-01/2026 |
| 1.5      | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE | M3    | 70.750,00 | 6,45                 | 22,23           | 7,88      | 557.510,00   |         | 102281-SINAPI-01/2026 |
| 1.6      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  | M3XKM | #####     | 2,64                 | 22,23           | 3,23      | 3.592.502,90 |         | 95875-SINAPI-01/2026  |
| 1.7      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 03/2024                       | M     | 2.940,00  | 28,11                | 22,23           | 34,36     | 101.018,40   |         | 92808-SINAPI-01/2026  |
| 1.8      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 03/2024                       | M     | 3.420,00  | 39,12                | 22,23           | 47,82     | 163.544,40   |         | 92809-SINAPI-01/2026  |
| 1.9      | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 03/2024                       | M     | 5.090,00  | 62,21                | 22,23           | 76,04     | 387.043,60   |         | 92811-SINAPI-01/2026  |
| 1.10     | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 03/2024                       | M     | 4.600,00  | 86,51                | 22,23           | 105,74    | 486.404,00   |         | 92813-SINAPI-01/2026  |
| 1.11     | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 03/2024                      | M     | 2.250,00  | 111,98               | 22,23           | 136,87    | 307.957,50   |         | 92815-SINAPI-01/2026  |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID. | QUANT.   | R\$ 13.757.835,44 |                 |           |            | *Fon te | SEM desoneração      |
|------|---|-------|----------|-------------------|-----------------|-----------|------------|---------|----------------------|
|      |   |       |          | Custo R\$         | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$  |         |                      |
| 1.12 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 03/2024 | M     | 1.430,00 | 138,69            | 22,23           | 169,52    | 242.413,60 |         | 92817-SINAPI-01/2026 |

|      |   |    |           |          |       |          |              |  |                       |
|------|---|----|-----------|----------|-------|----------|--------------|--|-----------------------|
| 1.13 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024                                    | M  | 500,00    | 180,97   | 22,23 | 221,20   | 110.600,00   |  | 92819-SINAPI-01/2026  |
| 1.14 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021  | M2 | 28.910,00 | 9,17     | 22,23 | 11,21    | 324.081,10   |  | 102712-SINAPI-01/2026 |
| 1.15 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA COM COMPACTADOR DE SOLOS             | M3 | 2.650,00  | 24,29    | 22,23 | 29,69    | 78.678,50    |  | 93368-SINAPI-01/2026  |
| 1.16 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 41.190,00 | 20,06    | 22,23 | 24,52    | 1.009.978,80 |  | 93369-SINAPI-01/2026  |
| 1.17 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN | 947,00    | 1.060,11 | 22,23 | 1.295,77 | 1.227.094,19 |  | 2003626-SICRO-10/2025 |
| 1.18 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN | 200,00    | 1.124,41 | 22,23 | 1.374,37 | 274.874,00   |  | 2003618-SICRO-10/2025 |
| 1.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA  | UN | 115,00    | 1.666,01 | 22,23 | 2.036,36 | 234.181,40   |  | 2003642-SICRO-10/2025 |
| 1.20 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA  | UN | 170,00    | 1.637,21 | 22,23 | 2.001,16 | 340.197,20   |  | 2003644-SICRO-10/2025 |
| 1.21 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA  | UN | 150,00    | 2.242,44 | 22,23 | 2.740,93 | 411.139,50   |  | 2003646-SICRO-10/2025 |
| 1.22 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA  | UN | 75,00     | 2.890,15 | 22,23 | 3.532,63 | 264.947,25   |  | 2003648-SICRO-10/2025 |
| 1.23 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA E BRITA  | UN | 50,00     | 3.442,33 | 22,23 | 4.207,56 | 210.378,00   |  | 2003650-SICRO-10/2025 |
| 1.24 | POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN | 25,00     | 2.252,49 | 22,23 | 2.753,22 | 68.830,50    |  | 2003678-SICRO-10/2025 |
| 1.25 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN | 35,00     | 2.218,89 | 22,23 | 2.712,15 | 94.925,25    |  | 2003680-SICRO-10/2025 |
| 1.26 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN | 30,00     | 2.546,08 | 22,23 | 3.112,07 | 93.362,10    |  | 2003682-SICRO-10/2025 |
| 1.27 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN | 15,00     | 3.050,17 | 22,23 | 3.728,22 | 55.923,30    |  | 2003684-SICRO-10/2025 |
| 1.28 | POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN | 10,00     | 3.597,50 | 22,23 | 4.397,22 | 43.972,20    |  | 2003686-SICRO-10/2025 |
| 1.29 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS   | UN | 5,00      | 396,65   | 22,23 | 484,83   | 2.424,15     |  | 0804073-SICRO-10/2025 |
| 1.30 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 35° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS   | UN | 5,00      | 812,91   | 22,23 | 993,62   | 4.968,10     |  | 0804095-SICRO-10/2025 |
| 1.31 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS   | UN | 5,00      | 1.357,33 | 22,23 | 1.659,06 | 8.295,30     |  | 0804113-SICRO-10/2025 |
| 1.32 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS   | UN | 5,00      | 2.029,54 | 22,23 | 2.480,71 | 12.403,55    |  | 0804133-SICRO-10/2025 |
| 1.33 | BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS   | UN | 5,00      | 2.828,23 | 22,23 | 3.456,95 | 17.284,75    |  | 0804153-SICRO-10/2025 |
| 1.34 | BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS   | UN | 5,00      | 4.841,20 | 22,23 | 5.917,40 | 29.587,00    |  | 0804173-SICRO-10/2025 |
| 1.35 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA  | UN | 25,00     | 1.631,73 | 22,23 | 1.994,46 | 49.861,50    |  | 2003714-SICRO-10/2025 |
| 1.36 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA  | UN | 35,00     | 1.944,39 | 22,23 | 2.376,63 | 83.182,05    |  | 2003716-SICRO-10/2025 |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID. | QUANT.    | R\$ 13.757.835,44 |                 |           |            | *Fon te | SEM desoneração                         |
|------|---|-------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|------------|---------|---|
|      |   |       |           | Custo R\$         | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$  |         |   |
| 1.37 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA  | UN    | 30,00     | 2.250,14          | 22,23           | 2.750,35  | 82.510,50  |         | 2003718-SICRO-10/2025                   |
| 1.38 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 - AREIA E BRITA  | UN    | 15,00     | 2.562,77          | 22,23           | 3.132,47  | 46.987,05  |         | 2003720-SICRO-10/2025                   |
| 1.39 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 - AREIA E BRITA  | UN    | 10,00     | 2.868,51          | 22,23           | 3.506,18  | 35.061,80  |         | 2003722-SICRO-10/2025                   |
| 1.40 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2    | 850,00    | 264,96            | 22,23           | 323,86    | 275.281,00 |         | 103078-SINAPI-01/2026                   |
| 1.41 | CORTE DE ASFALTO ESP.: 5CM, COM CORTADORA DE PISO A GASOLINA, INCLUINDO: OPERADOR, ALUGUEL DA MÁQUINA, DISCO E  | M     | 6.650,00  | 13,12             | 22,23           | 16,04     | 106.666,00 |         | OBRAS-0012-C-Composição Própria-01/2026 |
| 1.42 | ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA E PERFIS METÁLICOS   | M2    | 67.970,00 | 7,99              | 22,23           | 9,77      | 664.066,90 |         | OBRAS-0013-C-Composição Própria-01/2026 |

|                    |   |   |          |        |       |        |                      |  |   |
|--------------------|---|---|----------|--------|-------|--------|----------------------|--|---|
| 1.43               | ASSENTAMENTO DE GALERIAS - CORPO BSCC 3,0X1,5 M (PRÉ-MOLDBARCO) | M | 1.500,00 | 370,49 | 22,23 | 452,85 | 679.275,00           |  | OBRAS-0014-C-Composição Própria-01/2026 |
| 1.44               | ASSENTAMENTO DE GALERIAS - CORPO BSCC 2,0X1,5 M (PRÉ-MOLDBARCO) | M | 950,00   | 256,47 | 22,23 | 313,48 | 297.806,00           |  | OBRAS-0015-C-Composição Própria-01/2026 |
| 1.45               | ASSENTAMENTO DE GALERIAS - CORPO BSCC 2,0X1,0 M (PRÉ-MOLDBARCO) | M | 1.200,00 | 194,46 | 22,23 | 237,69 | 285.228,00           |  | OBRAS-0016-C-Composição Própria-01/2026 |
| 1.46               | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H | 2.000,00 | 33,79  | 22,23 | 41,30  | 82.600,00            |  | 90781-SINAPI-01/2026                    |
| <b>Total Geral</b> |   |   |          |        |       |        | <b>13.757.835,44</b> |  |   |

Assinatura

TONI FAUSTO FRAINER

null

CAU 092183-8

RRT: A PREENCHER