



RELATÓRIO DE ITENS QUE POSSUEM SALDO RESTANTE DA OBRA

OBJETO			VALOR TOTAL SALDO R\$		VALOR POR EXTENSO	
8252 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE VOVÔ ALÉCIO [OBRA REPROGRAMADA]			149.968,04		Cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos.	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>6.702,93</b>
1.1	98524-SINAPI-08/2025	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	71,65	6,48	464,29
1.2	90105-SINAPI-08/2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	10,75	11,70	125,78
1.3	103689-SINAPI-08/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	575,34	1.438,35
1.4	10775-SINAPI-08/2025	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	977,00	977,00
1.5	97625-SINAPI-08/2025	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	23,68	72,59	1.718,93
1.6	100983-SINAPI-08/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,75	11,99	596,50
1.7	6081-SINAPI-08/2025	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10	M3	6,45	66,67	430,02
1.8	94310-SINAPI-08/2025	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	6,45	84,95	547,93
1.9	105115-SINAPI-08/2025	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	180,93	180,93
1.10	100952-SINAPI-08/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60,00	3,72	223,20
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA DO MURO</b>					<b>33.651,22</b>
2.1	101174-SINAPI-08/2025	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	54,00	121,42	6.556,68
2.2	96536-SINAPI-08/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,72	93,82	161,38

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT. R\$	TOTAL R\$
2.3	96557-SINAPI-08/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	5,02	1.043,18	5.236,76
2.4	104916-SINAPI-08/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	103,50	22,25	2.302,88
2.5	104919-SINAPI-08/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	295,50	15,84	4.680,72
2.6	103672-SINAPI-08/2025	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	6,48	942,60	6.108,05
2.7	92761-SINAPI-08/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	103,34	15,13	1.563,53
2.8	104111-SINAPI-08/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,34	28,14	1.444,71
2.9	92269-SINAPI-08/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	32,40	154,63	5.010,01
2.10	96616-SINAPI-08/2025	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,50	1.173,00	586,50
<b>3</b>	<b>MURO</b>					<b>109.613,89</b>
3.1	87894-SINAPI-08/2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	644,70	10,42	6.717,77
3.2	87792-SINAPI-08/2025	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	644,70	57,11	36.818,82
3.3	103331-SINAPI-08/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	284,15	124,50	35.376,69
3.4	88415-SINAPI-08/2025	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	644,70	5,70	3.674,79
3.5	95623-SINAPI-08/2025	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	644,70	13,30	8.574,51
3.6	96130-SINAPI-08/2025	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	644,70	28,62	18.451,31
<b>VALOR TOTAL DO SALDO RESTANTE R\$</b>						<b>▮ 149.968,04</b>