



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/> e informe o código 73AB-B5E2-7468-D262.

Assinac  
Para ve

| ITEM | DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | R\$ 257.243,30 |                 |           |           | *Fonte | SEM desoneração                            |
|------|---|-------|--------|----------------|-----------------|-----------|-----------|--------|--|
|      |   |       |        | Custo R\$      | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ |        |  |
| 3.1  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | UN    | 2,00   | 1.507,52       | 22,88           | 1.852,44  | 3.704,88  |        | 90846-SINAPI-04/2025                       |
| 3.2  | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, COM PINTURA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 110,00 | 60,66          | 22,88           | 74,54     | 8.199,40  |        | C.P. 4811000012-Composição Própria-04/2025 |
| 3.3  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN    | 2,00   | 1.507,52       | 22,88           | 1.852,44  | 3.704,88  |        | 90846-SINAPI-04/2025                       |
| 4    | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |       |        |                |                 |           | 42.257,06 |        |  |
| 4.1  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN    | 3,00   | 37,86          | 22,88           | 46,52     | 139,56    |        | 91953-SINAPI-04/2025                       |
| 4.2  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN    | 5,00   | 58,54          | 22,88           | 71,93     | 359,65    |        | 91992-SINAPI-04/2025                       |
| 4.3  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN    | 10,00  | 44,89          | 22,88           | 55,16     | 551,60    |        | 91996-SINAPI-04/2025                       |
| 4.4  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN    | 12,00  | 39,61          | 22,88           | 48,67     | 584,04    |        | 92000-SINAPI-04/2023                       |
| 4.5  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M     | 150,00 | 19,48          | 22,88           | 23,94     | 3.591,00  |        | 91834-SINAPI-04/2023                       |
| 4.6  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M     | 500,00 | 4,27           | 22,88           | 5,25      | 2.625,00  |        | 91925-SINAPI-04/2023                       |
| 4.7  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M     | 250,00 | 5,74           | 22,88           | 7,05      | 1.762,50  |        | 91927-SINAPI-04/2023                       |
| 4.8  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M     | 50,00  | 8,41           | 22,88           | 10,33     | 516,50    |        | 91929-SINAPI-04/2023                       |
| 4.9  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN    | 5,00   | 75,40          | 22,88           | 92,65     | 463,25    |        | 93670-SINAPI-04/2023                       |
| 4.10 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR   | UN    | 1,00   | 303,23         | 22,88           | 372,61    | 372,61    |        | 07996-ORSE-03/2023                         |
| 4.11 | TRILHO ELETRIFICADO SUSPENSO PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 45,00  | 260,00         | 22,88           | 319,49    | 14.377,05 |        | FCBC-0116-I-Cotação-05/2023                |
| 4.12 | INSTALAÇÃO DE SPOT PARA TRILHO, PRETO, COM LÂMPADA LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN.   | 45,00  | 187,21         | 22,88           | 230,04    | 10.351,80 |        | C.P. 4811000010-Composição Própria-07/2023 |
| 4.13 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PLAFON SOBREPOR DE TETO DIRECIONÁVEL QUADRADO, COR PRETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 30,00  | 178,02         | 22,88           | 218,75    | 6.562,50  |        | 13681-ORSE-03/2023                         |
| 5    | ESTRUTURAS ESPECIAIS  |       |        |                |                 |           | 9.206,09  |        |  |
| 5.1  | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120 POLEGADAS, TECIDO MATTE WHITE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 1,00   | 1.449,00       | 22,88           | 1.780,53  | 1.780,53  |        | FCBC-0107-I-Cotação-05/2023                |
| 5.2  | PROJETOR POWERLITE BIVOLT 3000 LUMENS   | UN    | 1,00   | 2.742,13       | 22,88           | 3.369,53  | 3.369,53  |        | FCBC-0108-I-Cotação-05/2023                |
| 5.3  | INSTALAÇÃO DAS TELAS PARA PROJEÇÃO ELÉTRICA 120" E PROJETORES RETROPROJETORES - MATERIAIS E MÃO DE OBRA   | UN    | 1,00   | 650,78         | 22,88           | 799,68    | 799,68    |        | FCBC-0052-C-Composição Própria-04/2023     |
| 5.4  | CAIXA DE SOM DE EMBUTIR   | UN    | 4,00   | 250,00         | 22,88           | 307,20    | 1.228,80  |        | FCBC-0114-I-Cotação-05/2023                |
| 5.5  | CHAPA DE POLICARBONATO, VERIFICAR MODELO COM A FISCALIZAÇÃO   | UN    | 15,00  | 110,00         | 22,88           | 135,17    | 2.027,55  |        | FCBC-0117-I-Cotação-05/2023                |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/73AB-B5E2-7468-D262> e informe o código 73AB-B5E2-7468-D262

| ITEM        | DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | R\$ 257.243,30 |                 |            |           | *Fonte | SEM desoneração             |  |  |
|-------------|--|-------|--------|----------------|-----------------|------------|-----------|--------|-----------------------------|--|--|
|             |  |       |        | Custo R\$      | %BDI / K / TRDE | Preço R\$  | TOTAL R\$ |        |                             |  |  |
| 6           | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO  |       |        | 84.050,37      |                 |            |           |        |                             |  |  |
| 6.1         | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIA 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE   | UN    | 4,00   | 12.326,51      | 22,88           | 15.146,82  | 60.587,28 |        | 103273-SINAPI-04/2025       |  |  |
| 6.2         | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                  | UN    | 2,00   | 2.179,29       | 22,88           | 2.677,91   | 5.355,82  |        | 103246-SINAPI-04/2025       |  |  |
| 6.3         | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE  | UN    | 2,00   | 6.211,12       | 22,88           | 7.632,22   | 15.264,44 |        | 103259-SINAPI-04/2025       |  |  |
| 6.4         | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PA REDE), ATÉ 9000 BTU/H, COM DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE 10M | UN    | 3,00   | 771,17         | 22,88           | 947,61     | 2.842,83  |        | 13909-ORSE-03/2025          |  |  |
| 7           | REVESTIMENTO DE PISO   |       |        | 38.886,00      |                 |            |           |        |                             |  |  |
| 7.1         | NIVELAMENTO DE PISO ÁREA POSTERIOR APLICAÇÃO DE ARGAMASSA ACRÍLICA CIMENTÍCIA, COM ARGAMASSA AUTONIVALEANTE, APLICADO SOBRE A LAJE, ADERIDO, 2CM           | M2    | 300,00 | 25,49          | 22,88           | 31,32      | 9.396,00  |        | 88476-SINAPI-04/2025        |  |  |
| 7.2         | ARGAMASSA POLIMÉTRICA COM ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO, VERIFICAR COR COM A FISCALIZAÇÃO   | UN    | 300,00 | 80,00          | 22,88           | 98,30      | 29.490,00 |        | FCBC-0115-I-Cotação-05/2025 |  |  |
| 8           | PINTURAS   |       |        | 29.349,60      |                 |            |           |        |                             |  |  |
| 8.1         | LIMPEZA DE IMPUREZAS DOS LOCAIS ANTES DA APLICAÇÃO   | M2    | 300,00 | 0,60           | 22,88           | 0,74       | 222,00    |        | 99802-SINAPI-04/2023        |  |  |
| 8.2         | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA NAS PAREDES, DUAS DEMÃOS  | M2    | 280,00 | 24,60          | 22,88           | 30,23      | 8.464,40  |        | 88494-SINAPI-04/2023        |  |  |
| 8.3         | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA NO TETO, DUAS DEMÃOS  | M2    | 300,00 | 24,60          | 22,88           | 30,23      | 9.069,00  |        | 88494-SINAPI-04/2023        |  |  |
| 8.4         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, NA COR PRETO ABSOLUTO, CONFERIR COM A FISCALIZAÇÃO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                      | M2    | 300,00 | 16,27          | 22,88           | 19,99      | 5.997,00  |        | 88488-SINAPI-04/2023        |  |  |
| 8.5         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, NA COR BRANCO PURO, CONFERIR COM FISCALIZAÇÃO, APLICAÇÃO MANUAL NAS PAREDES E PORTAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023              | M2    | 280,00 | 16,27          | 22,88           | 19,99      | 5.597,20  |        | 88488-SINAPI-04/2023        |  |  |
| 9           | SERVIÇOS FINAIS  |       |        | 6.121,54       |                 |            |           |        |                             |  |  |
| 9.1         | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO  | M3    | 54,75  | 18,46          | 22,88           | 22,68      | 1.241,73  |        | 00026-ORSE-03/2023          |  |  |
| 9.2         | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³, PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS   | UN    | 10,95  | 300,00         | 22,88           | 368,64     | 4.036,61  |        | 13197-ORSE-03/2023          |  |  |
| 9.3         | LMPEZA GERAL DA OBRA   | M2    | 310,00 | 2,21           | 22,88           | 2,72       | 843,20    |        | 99814-SINAPI-04/2023        |  |  |
| Total Geral |  |       |        |                |                 | 257.243,30 |           |        |                             |  |  |

Assinatura

ALINE FERRAZ DE AQUINO:092683849  
Assinado de forma digital por  
ALINE FERRAZ DE AQUINO:09268384906  
Dados: 2025.05.28 09:34:15 -03'00'

ALINE FERRAZ DE AQUINO  
Arquiteto(a) e Urbanista  
CAU A2729644  
RRT: A PREENCHER

Assinado por 2 pessoas: ALLAN MULLER SILVEIRA e ALINE FERRAZ DE AQUINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/73AB-B5EE2-7468-D262> e informe o código 73AB-B5EE2-7468-D262