

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Nr ART (CREA): A PREENCHER	BDIs aplicados: 22.880000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. 114.47 % (HORA) 71.03 % (MÊS)
Município de Balneário Camboriú - SC	Data: 27-08-25	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 7728 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDÍFICIO ADMINISTRATIVO REFORMA VESTIÁRIOS NA SEDE DO BC TRÂNSITO		
SINAPI-07/2025 Composição Própria-07/2025 ORSE-06/2025		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 43.190,84				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.630,26		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	467,47	22,88	574,43	1.436,08		103689-SINAPI-07/2025
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	662,10	22,88	813,59	1.627,18		10776-SINAPI-07/2025
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60,00	3,02	22,88	3,71	222,60		100952-SINAPI-07/2025
1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	4,00	28,07	22,88	34,49	137,96		97064-SINAPI-07/2025
1.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXME S	4,00	42,00	22,88	51,61	206,44		10527-SINAPI-07/2025
2	VEDAÇÃO EM DRY WALL						6.453,68		
2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RU (VERDE), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (REF. SINAPI 96358)	M2	44,72	111,10	22,88	136,52	6.105,17		SPU-0175-C-Composição Própria-07/2025
2.2	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	23,58	12,03	22,88	14,78	348,51		96373-SINAPI-07/2025
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.007,75		
3.1	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU S IMILAR	UN	4,00	91,12	22,88	111,97	447,88		13672-ORSE-06/2025
3.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	21,24	22,88	26,10	104,40		91936-SINAPI-07/2025
3.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	38,26	22,88	47,01	94,02		91953-SINAPI-07/2025
3.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	40,04	22,88	49,20	196,80		92000-SINAPI-07/2025
3.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	72,27	22,88	88,81	355,24		92004-SINAPI-07/2025
3.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	61,57	22,88	75,66	151,32		91993-SINAPI-07/2025
3.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	14,43	22,88	17,73	70,92		91941-SINAPI-07/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 43.190,84				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	23,43	22,88	28,79	172,74		91940-SINAPI-07/2025
3.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	41,78	22,88	51,34	102,68		91939-SINAPI-07/2025
3.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	55,07	22,88	67,67	135,34		93661-SINAPI-07/2025
3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,45	3,51	22,88	4,31	527,76		91924-SINAPI-07/2025
3.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	267,90	5,02	22,88	6,17	1.652,94		91926-SINAPI-07/2025
3.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,70	19,72	22,88	24,23	865,01		91834-SINAPI-07/2025
3.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,35	12,14	22,88	14,92	587,10		91854-SINAPI-07/2025
3.15	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	15,00	29,49	22,88	36,24	543,60		95728-SINAPI-07/2025
4	REVESTIMENTOS DE PISO						12.545,59		
4.1	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	46,20	7,51	22,88	9,23	426,43		SPU-0112-C-Composição Própria-07/2025
4.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	46,20	174,92	22,88	214,94	9.930,23		101727-SINAPI-07/2025
4.3	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	34,90	51,04	22,88	62,72	2.188,93		98688-SINAPI-07/2025
5	ESQUADRIAS						3.094,34		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.194,19	22,88	1.467,42	2.934,84		90843-SINAPI-07/2025
5.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,00	12,98	22,88	15,95	159,50		100659-SINAPI-07/2025
6	FORRO						4.470,31		
6.1	FORRO EM EPS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (REF. SINAPI 104757)	M2	46,20	78,74	22,88	96,76	4.470,31		SPU-0174-C-Composição Própria-07/2025
7	PINTURA						6.870,95		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	59,79	2,25	22,88	2,76	165,02		99814-SINAPI-07/2025
7.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	150,58	13,69	22,88	16,82	2.532,76		88495-SINAPI-07/2025
7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	38,05	5,35	22,88	6,57	249,99		88484-SINAPI-07/2025
7.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	38,05	14,15	22,88	17,39	661,69		104640-SINAPI-07/2025
7.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	150,58	4,22	22,88	5,19	781,51		88485-SINAPI-07/2025
7.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	150,58	11,39	22,88	14,00	2.108,12		104642-SINAPI-07/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 43.190,84				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
7.7	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	8,63	2,44	22,88	3,00	25,89		102193-SINAPI-07/2025
7.8	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	8,63	13,89	22,88	17,07	147,31		102233-SINAPI-07/2025
7.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,63	18,73	22,88	23,02	198,66		102218-SINAPI-07/2025
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						117,96		
8.1	LIMPEZA GERAL	M2	38,05	2,52	22,88	3,10	117,96		02450-ORSE-06/2025
Total Geral							43.190,84		

Assinatura

VINICIUS MENDES DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 1406016
ART: A PREENCHER

