

**ADVERTÊNCIA**

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM") SIMPLEMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

**PARÂMETROS DO PROJETO:**

1 - SISTEMA TRIFÁSICO 220/380V-60HZ

2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO - TN-S: PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS ENERGIA COMUM

3 - POTÊNCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS

4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA

6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:

1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C

1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATÉ O PONTO DE UTILIZAÇÃO.

8 - TENSÃO ILUMINAÇÃO: 220V

9 - NORMAS APLICÁVEIS:

1.3. ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057

1.4. ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLAÇÃO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAÇÃO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM6068-1

1.8. TOMADAS NBR 14136/ABNT NM 60688-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELÉTRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO




1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINÂNCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS AFILIAÇÃO PÚBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS

1.16. NBR 16384 RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE

1.17. NR-10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE



**NOTAS**

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE #3/4" E #2,5mm² RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 1KV.

6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVE SER COBRE COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD.



7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATÍVEL COM DR.

10 - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADOS.

11 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V.



APROVAÇÃO DO MUNICÍPIO

**FERCON**

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ** CPF/CNPJ: 83.102.285/0001-07

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JEAN AGUIAR LIMA** NÚMERO DO REGISTRO: 189842-2

ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENDEREÇO DA OBRA: R. DINAMARCA, 320 - NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 88338-900

CONTEÚDO: **PLANTA BAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PAVIMENTO: TÉRREO** DISCIPLINA: **ELÉTRICA**

PROJETADO POR: **JEAN AGUIAR**

TIPO DO ALVARÁ (OBJETIVO): **CONSTRUÇÃO** ARQUIVO: PGM-BC-ELE-LOG-CLI-SPDA.DWG

FINALIDADE DO ALVARÁ (TIPO DA EDIFICAÇÃO): **EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL** FOLHA: **01/08**

DATA: quarta-feira, 17 de julho de 2024 ESCALA: INDICADA